Ouvrages spéciaux

PONT SUR LA MAINE

March 2008 to December 2010

DESCRIPTIF TECHNIQUE DES TRAVAUX

Tablier métallique suspendu de 150 mètres de long et de 17 mètres de large reposant sur deux béquilles en rivière. Longueur totale de l'ouvrage de 295 mètres avec 6 appuis sur berges. Renforcement de sol pour appui des remblais et de smurs de soutènement pour rampe d'accès à l'ouvrage. Une béquille et une culée sont fondées sur des pieux de diamètre 1000 et 800.

MAITRE D'OUVRAGE

TSP on behalf of Angers Loire Métropole

MAÎTRE D'OEUVRE

EGIS - JMI

ENTREPRISE(S)

Joint venture between ETPO/Baudin Châteauneuf

MONTANT DES TRAVAUX HT

E25,478,000
(ETPO civil engineering share: E11,725,000)

Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest

Siège Social : 3 place du Sanitat - BP 38709 - 44187 NANTES CEDEX 4 - Tél. 02 40 44 27 00 - Fax. 02 40 73 14 73