



Ducs d'Albe

## RENOVATION DU TERMINAL METHANIER A MONTOIR DE BRETAGNE

November 2010 to July 2011



### DESCRIPTIF TECHNIQUE DES TRAVAUX

- ? Dépose, repose, équipement de 4 ducs d'Albe d'accostage et de 2 ducs d'Albe d'amarrage.
- ? Découpe des têtes de 6 ducs d'Albe tubes Ø 2000 mm ép. 20 mm de 6000 mm de haut, dépose et remise en état de potences, et d'équipements des ducs d'Albe, mise en place et arrachage de pieux d'accostage provisoires, découpe de passerelle béton, fabrication et mise en place de 6 têtes de pieux neuves Ø 2000 mm ép. 20 mm de 6000 mm de haut, équipement des ducs d'Albe : plateforme, garde corps, chaînes, bollards, défenses caoutchouc, réalisation de passerelles d'accès aux ducs d'Albe et appuis glissants.
- ? Fourniture et pose plateforme de lamanage et passerelles d'accès en aluminium.
- ? Remise en état, réglage et pose du croc d'amarrage récupéré.



**MAÎTRE D'OEUVRE**  
JACOBS France



**ENTREPRISE(S)**  
ETPO



**MONTANT DES TRAVAUX HT**  
E1,968,340



**Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest**

Siège Social : 3 place du Sanitat - BP 38709 - 44187 NANTES CEDEX 4 - Tél. 02 40 44 27 00 - Fax. 02 40 73 14 73





---

## Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest

Siège Social : 3 place du Sanitat - BP 38709 - 44187 NANTES CEDEX 4 - Tél. 02 40 44 27 00 - Fax. 02 40 73 14 73

